

工事名称	長野県信州首都圏総合活動拠点（銀座NAGANO）機能強化内装改修工事
工事場所	東京都中央区銀座五丁目6番5号 NOCO 1階及び2階、4階 令和6年6月

明 細 書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
■							
		改修工事床面積171.6㎡/51.8坪（1階:106.8㎡, 2階:59.2㎡, 4階:5.6㎡）					
1	仮設工事		1.0	式			
2	解体撤去工事		1.0	式			
3	左官工事		1.0	式			
4	タイル工事		1.0	式			
5	軽量鋼鉄下地工事		1.0	式			
6	プラスターボード工事		1.0	式			
7	木工造作工事		1.0	式			
8	木製建具工事		1.0	式			
9	鋼製建具工事		1.0	式			
10	塗装工事		1.0	式			
11	表装工事		1.0	式			
12	什器工事		1.0	式			
13	サイン工事		1.0	式			
14	給排水衛生設備工事		1.0	式			
15	電気設備工事		1.0	式			
16	弱電設備工事		1.0	式			
17	ストック空調設備工事		1.0	式			
18	冷蔵ケース		1.0	式			
19	現場管理費		1.0	式			
20	現場諸経費	現場事務所設定	1.0	式			
21	会社経費	法定福利費相当額を含む	1.0	式			
22							
					端数調整		
					小 計		

明 細 書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	<b>仮設工事</b>						
	墨出し 1階		106.8	m <sup>2</sup>			
	墨出し 2階		59.2	m <sup>2</sup>			
	墨出し 4階		5.6	m <sup>2</sup>			
	整理清掃片付費		171.6	m <sup>2</sup>			
	内装資材搬入費		171.6	m <sup>2</sup>			
	仮設資材搬出費		171.6	m <sup>2</sup>			
	産業廃棄物処理費		20.0	m <sup>2</sup>			
	養生費1階・2階・4階含む		171.6	m <sup>2</sup>			
	エレベーター養生費		1.0	式			
	外部共用通路養生費		1.0	式			
	引渡しクリーニング		1.0	式			
					小 計		

# 明 細 書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	解体撤去工事						
	造作解体工事	造作解体、床タイル撤去、床研り、収集運搬処分共	45.2	坪			
	厨房機器撤去工事	撤去内容既存図面/撤去工事指示図参照					
	1階	撤去工事費（夜間）	1.0	式			
	〃	運送費	1.0	式			
	〃	廃棄処分費	1.0	式			
	〃	フロン廃棄	1.0	式			
	〃	保管倉庫転送費	1.0	式			
	〃	撤去工事諸経費	1.0	式			
	2階						
	〃	撤去工事費（夜間）	1.0	式			
	〃	運送費	1.0	式			
	〃	廃棄処分費	1.0	式			
	〃	再利用品洗浄費	1.0	式			
	〃	撤去工事諸経費	1.0	式			
					小 計		

## 明 細 書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	<b>左官工事</b>						
	解体後床補修 1階	売場/レジバックルーム	99.7	m <sup>2</sup>			
	解体後床補修 2階	バルコナー/ホール	42.3	m <sup>2</sup>			
	左官工事諸経費		1.0	式			
小 計							

# 明 細 書

NO.5

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	タイル工事						
	1階床タイル貼り	バサモルタル下地 600角磁器タイル (IBUSHI)	99.7	m <sup>2</sup>			
		砂・セメント・貼手間共					
	副資材	目地材	99.7	m <sup>2</sup>			
	2階床タイル貼り	バサモルタル下地 600角磁器タイル (IBUSHI)	42.3	m <sup>2</sup>			
		砂・セメント・貼手間共					
	副資材	目地材	42.3	m <sup>2</sup>			
	資材運搬費	メーカー送料共	1.0	式			
	搬入荷揚げ費		1.0	式			
	タイル工事諸経費		1.0	式			
					小 計		

明 細 書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	軽量鋼鉄下地工事						
	1階						
	LGS65型下地組		1.4	m <sup>2</sup>			
	2階						
	LGS65型下地組		6.0	m <sup>2</sup>			
	軽鉄工事諸経費		1.0	式			
					小 計		

明細書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	プラスターボード工事						
	1階						
	ボード補修	造作カウンター天井含む	45.0	㎡			
	新規PB貼り	12.5mm	2.8	㎡			
	コーナーボード 15R	チヨダウーテ	2.0	箇所			
	2階						
	ボード補修	12.5mm	5.0	㎡			
	副資材		1.0	式			
	PB工事諸経費		1.0	式			
					計		



明 細 書

NO.8

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	木工造作工事						
	1階						
	解体に伴う補修(材料費)		1.0	式			
	木巾木	H100xt10 カラマツ材程度	16.0	m			
	レジバックルーム床上げ	H150	2.1	㎡			
	2階						
	解体に伴う補修(材料費)		1.0	式			
	不燃パネルニッシンイクスリアルパネル貼	t6mm リアルパネル	25.0	㎡			
	木巾木	H100xt15 カラマツ材程度	6.0	m			
	現場施工費		1.0	式			
	木工事諸経費		1.0	式			
					小 計		

明 細 書

NO. 10

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	<b>木製建具工事</b>						
	1階						
	階段下敷納扉	観音扉 W905xH1560	1.0	箇所			
	レジバックルーム出入口 三方枠	W1000xH2000x120xt25	1.0	本			
	2階						
	トイレ前室三方枠	集成材 W900xH2100x120xt15	1.0	本			
	ストックスペース建具枠	集成材ナラ材程度 W750xH2100	1.0	本			
	同上 建具	練り付けベニヤ 下部ガラリ共 W700xH2080	1.0	本			
	同上 建具上部パネル	シナベニヤ W750xH520	1.0	枚			
	4階						
	引戸建具	ポリ仕上 W1225xH2000	1.0	本			
	建具枠	ポリ仕上 W1250xH2000	1.0	本			
	間仕切壁パネル	クロス仕上 W1800xH2150x90	1.0	枚			
	支柱 エンド	H2750x90x90	1.0	本			
	支柱 中間	H2750x90x90	1.0	本			
	建具金物		1.0	式			
	建具枠取付費		1.0	式			
	建具吊り込み及びパネル取付費		1.0	式			
	木製建具工事諸経費		1.0	式			
						小 計	

明 細 書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9	鋼製建具・自動ドア工事						
	自動ドアタッチ式パネル変更	非接触型タッチスイッチ	1.0	式			
	鋼製建具工事諸経費		1.0	式			
					小 計		

明 細 書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
10	塗装工事						
	1階						
	塗装面再塗装	天井・壁面一部 白系AEP	198.0	㎡			
	〃 寒冷紗パテ部	白系AEP	45.0	㎡			
	木巾木塗装		16.0	m			
	2階						
	天井・壁・柱部分再塗装		45.0	㎡			
	建具枠塗装		3.0	本			
	建具塗装		1.0	本			
	雑塗装		1.0	式			
	塗装工事諸経費		1.0	式			

明 細 書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11	表装工事						
	4階						
	ビニールクロス貼り	パネル部	10.0	m <sup>2</sup>			
	ソフト巾木	既存合わせ H60	4.0	m			
	1階						
	ソフト巾木	既存合わせ H60	4.0	m			
	レジバックルーム入口 防炎カーテン	W900xH2000	1.0	箇所			
	1階 床上げ部塩ビタイル貼り	450角	2.1	m <sup>2</sup>			
	同上ノンスリップ		6.7	m			
	ロールスクリーン	W2035xH3150	1.0	箇所			
	〃	W2080xH3150	1.0	箇所			
	表装工事諸経費		1.0	式			

## 明細書

NO.14

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
12	什器工事						
	1階						
	陳列棚①	オーク練り付けベニヤ程度 W1325xD400x3150	1.0	台			
	陳列棚②	オーク練り付けベニヤ程度 W3650xD400x3150	1.0	台			
	既存冷蔵ショーケース	W4350xD690xH2800	1.0	台			
	陳列棚④	オーク練り付けベニヤ程度 W4800xD400xH3150	1.0	台			
	陳列棚⑤	オーク練り付けベニヤ程度 W2672xD400xH2800	1.0	台			
	R陳列棚⑥	オーク練り付けベニヤ程度 W4950xD450xH2800	1.0	台			
	島什器①傾斜台	オーク練り付けベニヤ程度 W2100xD1800xH800	1.0	台			
	島什器①木箱	県産材カラマツ W700xD450xH250	48.0	台			
	島什器②傾斜台	オーク練り付けベニヤ程度 W1400xD1800xH800	1.0	台			
	島什器②木箱	県産材カラマツ W700xD450xH250	32.0	台			
	島什器③既存流用	背板ダイノックシート貼り W1400xD900xH800	1.0	台			
	陳列什器②	県産材カラマツ W900xD400xH650	6.0	台			
	同上モニタースタンド金物	縦型固定既製品スタンド	1.0	台			
	レジカウンター	オーク練り付けベニヤ 跳ね上げ天板共 W2250xD600xH900	1.0	台			
	ストック棚+吊戸棚	オーク練り付けベニヤ程度 W2650xD525xH1800	1.0	台			
	作業台+吊戸棚	オーク練り付けベニヤ程度 W1350xD600xH2000	1.0	台			
	2階						
	カウンター什器	オーク練り付けベニヤ スイング扉共 W2563xD700xH1050	1.0	台			
	同上吊りグラスラック	25角STメラ焼+オーク棚板+ガラス吊金物 W1785xD400xH895	1.0	台			
	ボトルラック	棚板オーク程度 W2700xD560xH1350	1.0	台			
	ボトル棚	オーク練り付けベニヤ程度 W1395xD300xH1350	1.0	台			
	試飲テーブル	オーク練り付けベニヤ程度 W1400xD500xH1000	2.0	台			
	同上天板	t50 県産材赤松 1400x500x50	2.0	台			
	ワインサーバー台	下部オーク練り付けベニヤ W1800xD600xH900	1.0	台			
						次ページへ続く	

明 細 書

NO. 15

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬費	2tロング	8.0	台			
	搬入費	10人x2回想定	1.0	式			
	什器取付設置費	70人工想定	1.0	式			
	什器工事諸経費		1.0	式			
					小 計		

## 明 細 書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
13	サイン工事						
	4階						
	新規造作壁サインパネル	W800xH315xt5 骨白アクリル+CS貼	1.0	箇所			
	現場取付費		1.0	式			
	サイン工事諸経費		1.0	式			
小 計							





明 細 書

NO. 18

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
15	電気設備工事						
	【照明器具】						
	LT2	DNL SFL1169L30D-F1	3.0	台			
	LT4	DNL SFL832L30D-F1	8.0	台			
	LT5	DNL SFL757L30D-F1	3.0	台			
	LT6	DNL SFL494L30D-F1	3.0	台			
	L	DNL 渡りコード2500mm 片切り	17.0	台			
	DL1	ENDO ERD6506SA	14.0	台			
	同上電源ユニット	ENDO RX-357N	14.0	台			
	DL2	ENDO ERD6929W	4.0	台			
	同上電源ユニット	ENDO RX-360NA	4.0	台			
	SP1	ENDO ERS5937W	17.0	台			
	メーカー送料	梱包費共	1.0	式			
	【電気工事】						
	既存電源処理・移設・回路確認		1.0	式			
	既存分電盤ブレーカー交換	1φ200V 空調用	1.0	カ所			
	新規冷ケース電源工事	※低床用	8.0	カ所			
	コンセント取付	2E	11.0	カ所			
	コンセント取付	2EET	16.0	カ所			
	コンセント取付	WP	1.0	カ所			サッシ開口貫通B工事
	ダウンライト開口・取付		23.0	カ所			
	間接照明取付		24.0	カ所			
	上記配線工事	VVF2.0-3C	648.0	m			
	〃	VVF1.6-2C	376.0	m			
	上記保護配管		1.0	式			
	消耗品雑材費		1.0	式			
	資材運搬交通費		1.0	式			
	電気設備工事諸経費		1.0	式			
					小 計		

明 細 書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
16	弱電設備工事						
	弱電用空配管		1.0	式			
	弱電配線	Cat5e	290.0	m			
	LAN・POS用アウトレット取付	各階層渡り	9.0	箇所			既存移設
	弱電工事諸経費		1.0	式			
					小 計		

明細書

NO.	名称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
17	ストック空調設備工事						
	2階ストックスペース						
	壁掛け室内機	PK-RP45LA3	1.0	台			
	室外機	PUZ-ERMP45SKA13	1.0	台			
	ワイヤレスリモコン	PAR-SC4UA	1.0	個			
	機器据付費	室外機設置共	1.0	式			
	冷媒被覆鋼管	φ 6.35/φ 12.7	15.0	m			
	ドレン配管	VP16	2.0	m			
	配管施工費		1.0	式			
	配管カバー		1.0	式			
	貫通処理費		1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	資材運搬交通費		1.0	式			
	空調設備諸経費		1.0	式			
					小計		

明 細 書

NO.	名 称	品名・仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
18	新規冷蔵ケース						
	1F機材関連	アイランドショーケース AMC-61PGFSAXO(N)R	1.0	台			有効内容積:232ℓ
		上部ガラス引き戸仕様	1.0	台			
		アイランドショーケース AMC-51PGFSAXO(N)R	1.0	台			有効内容積:190ℓ
		上部ガラス引き戸仕様	1.0	台			
		1階 新規据付工事（夜間）	1.0	式			
		運送費	1.0	式			
		試運転調整費	1.0	式			
		冷蔵ケース工事諸経費	1.0	式			
		施工管理	1.0	式			
	2F機材関連	リーチインショーケース MRS-180GWSR1	1.0	台			w1800*d650*h1900
		リーチインショーケース MRS-060GWSR1	2.0	台			w600*d650*h1900
		2階 新規据付工事（夜間）	1.0	式			
		運送費	1.0	式			
		試運転調整費	1.0	式			
		冷蔵ケース工事諸経費	1.0	式			
		施工管理	1.0	式			
					小 計		